

GFG Büro Süd, Ahornstraße 2, 74670 Forchtenberg

Frau
Ludmilla Haas
Veilchenstrasse 123

70832 Gerlingen

Projekt-Nr.: 98876
Bearbeiter: Marco Herold

Belegdatum: 17.11.2005

Seite: 01

Angebot Nr. 50001

Umgestaltung der Wege & Plätze
Hausgarten Familie Haas

Sehr geehrte Frau Haas,

Pos	Leistung	EP	GP
1	Baustelleneinrichtung		
1.01	Baustelle einrichten Die Baustelleneinrichtung wird pauschal berechnet.		
		1,00 pauschal	250,00 €
	Titelsumme		250,00 €
2	Wegebau		
2.01	KFT in Wege einbauen und mit DPr. 97 % verdichten. siehe auch Schnitt A/B und C/D Mineralstoffgemisch 0 / 45 Schichtdicke = 20 cm Abrechnung nach m ² .		
		Ca. 123,00 m ²	15,00 1.845,00 €



**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
			Übertrag 2.095,00 €
2.02	Natursteinpflasterbelag nach DIN 18502 herstellen. Verlegung im Reihenverband. Im Podestbereich als Bogen. Bettung auf Beton B 15, Dicke = 5 cm Fugen mit Pflasterfugenmörtel vdw 800 natur verfüllen. Fugenbreite 0,5 cm. Material: Granit-Kleinpflaster 9 / 11, silbergrau z.B. Granit - Taiwan Bianco oder gleichwertig. Abrechnung nach Aufmaß.		
	Ca. 123,00 m ²	86,10	10.590,30 €
2.03	Randbefassung aus Granit-Stelen 10 x 25 x 100, als 20 cm Stücke in Beton B 15, Dicke = 10 cm vesetzt. Fugen leicht geschlossen. Material: Granit silbergrau, z.B. Granit - Taiwan Bianco oder gleichwertig Abrechnung nach Aufmaß		
	Ca. 157,00 m	59,00	9.263,00 €
			21.698,30 €
3	Vegetationsarbeiten		
3.01	Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern durch Fräsen, Tiefe ca. 20 cm. Nicht im Traufbereich vorhandener Bäume. Abrechnung nach Aufmaß.		
	Ca. 175,00 m ²	1,14	0,00 €
3.02	Vegetationsfläche planieren, Restaushub dem Entsorgungsunternehmen laden. Förderweg bis xxx m Bodenklasse 3 nach DIN 18300, zulässige Abweichung der Sollhöhe 5 cm. Abrechnung nach Aufmaß.		
	Ca. 175,00 m ²	2,27	397,25 €





**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
			Übertrag 22.345,55 €
3.03	<p>Vegetationsschicht lockern durch Fräsen, Tiefe ca. 15 cm Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser, Unkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben. Abfall ist in Container des Entsorgungsunternehmens zu laden. Abrechnung nach Aufmaß.</p>		
	Ca. 175,00 m ²	1,95	341,25 €
3.04	<p>Feinplanum der Vegetationsfläche herstellen. zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge, oberflächengleich. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser, Unkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben. Abfall ist in Container des Entsorgungsunternehmens zu lade. Abrechnung nach Aufmaß.</p>		
	Ca. 175,00 m ²	1,18	206,50 €
3.05	<p>Ansaat von Gebrauchsrasen in den Vegetationsflächen in einem Arbeitsgang. Saatgutmenge 30g / m² Regel-Saatgutmischung für Gebrauchsrasen, nach DIN 18917. Abrechnung nach Aufmaß.</p>		
	Ca. 134,50 m ²	0,68	91,46 €
3.06	<p>Pflanzgruben ausheben Breite bis xxx m Tiefe 0,80 m Verfüllen mit Oberboden, Dicke 40 cm Darunter lockerer Rohboden Lockern der Sohle 10 cm tief. Überschüssigen Boden entsorgen Bodenklasse 3 nach DIN 18300. Abrechnung nach Aufmaß.</p>		
	Ca. 5,00 Stück	5,91	29,55 €



**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
			Übertrag 23.014,31 €
3.07	Pflanzenverankerung für Hochstämme mit Baumpfählen, senkrecht, 3 Stück / Baum Pfähle angespitzt, weißgeschält, imprägniert. Pfahlänge 250 cm Zopfdicke 10 / 12 cm. Bindegut aus Kokosstrick, (25g / m)	Ca. 5,00 Stück	31,25 156,25 €
3.08	Pflanzenlieferung lt. Liste		850,00 €
3.09	Pflanzarbeiten Für Pflanzarbeiten werden 40% aus der Pflanzenlieferung berechnet.	Ca. 1,00	0,00 340,00 €
Titelsumme			2.412,26 €
4	Stundenlohnarbeiten		
	15.11.2005 Arbeiten an der Hausrückseite Entfernen von 3 Sträuchern		
	Motorsäge 24cm Schwertlänge	0,25 Std	9,72
		0,75 Std	32,39
Titelzusammenfassung			
1	Baustelleneinrichtung		250,00 €
2	Wegebau		21.698,30 €
3	Vegetationsarbeiten		2.412,26 €
			Summe Netto 24.360,56 €
			Mehrwertsteuer 16,00 % 3.897,69 €
			<u>Summe Brutto 28.258,25 €</u>