



2.01	KFT in Wege einbauen		123,000 m²
	KFT 0/45 frei Baustelle	31,980 m ³	
2.02	Natursteinpflasterbelag		123,000 m²
	Beton B 15	6,765 m ³	
	Granitkleinpflaster grau 8/10 KI I	25,830 to	
	Pflasterfugenmörtel vdw 800 natur	123,000 kg	
2.03	Randeinfassung		157,000 m
	Beton B 15	7,536 m ³	
	Granit-Stelen 10x30x25	164,850 m	
3.05	Ansaat von Gebrauchsrasen		134,500 m²
	Zierrasen RSM 1.1 FLL	4,439 kg	
3.07	Pflanzenverankerung für Hochstämme		5,000 Stück
	Holzpfaahl 3,0 m l, Ø 10-12 cm	15,000 Stk	
32602	Beton B 15	14,30	m ³
34253	Granit-Stelen 10x30x25	164,85	m
33851	Granitkleinpflaster grau 8/10 KI I	25,83	to
32019	Holzpfaahl 3,0 m l, Ø 10-12 cm	15,00	Stk
1018	KFT 0/45 frei Baustelle	31,98	m ³
35341	Landschaftsrasen A m. Kräuter RSM 7	4,44	kg
1262	Pflasterfugenmörtel vdw 800 natur	123,00	kg