

GFG Büro Süd, Ahornstraße 2, 74670 Forchtenberg

Frau
Ludmilla Haas
Veilchenstrasse 123

70832 Gerlingen

Projekt-Nr.: 98876
Bearbeiter: Marco Herold

Belegdatum: 17.11.2005
Leistungsdatum: November 05

Seite: 01

Schlussrechnung Nr. 50008

Umgestaltung der Wege & Plätze
Hausgarten Familie Haas

Sehr geehrte Frau Haas,

für erbrachte Leistungen erlauben wir uns zu berechnen:

Pos	Leistung	EP	GP
1	Baustelleneinrichtung		
1.01	Baustelle einrichten Die Baustelleneinrichtung wird pauschal berechnet.		
		1,00 pauschal	250,00 €
	Titelsumme		250,00 €
2	Wegebau		
2.01	KFT in Wege einbauen und mit DPr. 97 % verdichten. siehe auch Schnitt A/B und C/D Mineralstoffgemisch 0 / 45 Schichtdicke = 20 cm Abrechnung nach m ² .		
		110,00 m ²	1.650,00 €



**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
			Übertrag 1.900,00 €
2.02	Natursteinpflasterbelag nach DIN 18502 herstellen. Verlegung im Reihenverband. Im Podestbereich als Bogen. Bettung auf Beton B 15, Dicke = 5 cm Fugen mit Pflasterfugenmörtel vdw 800 natur verfüllen. Fugenbreite 0,5 cm. Material: Granit-Kleinpflaster 9 / 11, silbergrau z.B. Granit - Taiwan Bianco oder gleichwertig. Abrechnung nach Aufmaß.		
		109,96 m ²	86,10 9.467,56 €
2.03	Randbefassung aus Granit-Stelen 10 x 25 x 100, als 20 cm Stücke in Beton B 15, Dicke = 10 cm vesetzt. Fugen leicht geschlossen. Material: Granit silbergrau, z.B. Granit - Taiwan Bianco oder gleichwertig Abrechnung nach Aufmaß		
		160,00 m	59,00 9.440,00 €
<hr/>			
Titelsumme			20.557,56 €
3	Vegetationsarbeiten		
3.01	Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern durch Fräsen, Tiefe ca. 20 cm. Nicht im Traufbereich vorhandener Bäume. Abrechnung nach Aufmaß.		
		160,80 m ²	1,14 183,31 €
3.02	Vegetationsfläche planieren, Restaushub dem Entsorgungsunternehmen laden. Förderweg bis xxx m Bodenklasse 3 nach DIN 18300, zulässige Abweichung der Sollhöhe 5 cm. Abrechnung nach Aufmaß.		
		160,80 m ²	2,27 365,02 €



**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
		Übertrag 21.355,89 €	
3.03	Vegetationsschicht lockern durch Fräsen, Tiefe ca. 15 cm Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser, Unkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben. Abfall ist in Container des Entsorgungsunternehmens zu laden. Abrechnung nach Aufmaß.		
	160,80 m ²	1,95	313,56 €
3.04	Feinplanum der Vegetationsfläche herstellen. zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge, oberflächengleich. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser, Unkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben. Abfall ist in Container des Entsorgungsunternehmens zu lade. Abrechnung nach Aufmaß.		
	160,80 m ²	1,18	189,74 €
3.05	Ansaat von Gebrauchsrasen in den Vegetationsflächen in einem Arbeitsgang. Saatgutmenge 30g / m ² Regel-Saatgutmischung für Gebrauchsrasen, nach DIN 18917. Abrechnung nach Aufmaß.		
	158,63 m ²	0,68	107,86 €
3.06	Pflanzgruben ausheben Breite bis xxx m Tiefe 0,80 m Verfüllen mit Oberboden, Dicke 40 cm Darunter lockerer Rohboden Lockern der Sohle 10 cm tief. Überschüssigen Boden entsorgen Bodenklasse 3 nach DIN 18300. Abrechnung nach Aufmaß.		
	5,00 Stück	5,91	29,55 €



**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
			Übertrag 21.996,60 €
3.07	Pflanzenverankerung für Hochstämme mit Baumpfählen, senkrecht, 3 Stück / Baum Pfähle angespitzt, weißgeschält, imprägniert. Pfahllänge 250 cm Zopfdicke 10 / 12 cm. Bindegut aus Kokosstrick, (25g / m)	5,00 Stück	156,25 €
3.08	Pflanzenlieferung lt. Liste		1.156,00 €
3.09	Pflanzarbeiten Für Pflanzarbeiten werden 40% aus der Pflanzenlieferung berechnet.	1,00	462,40 €
Titelsumme			2.963,69 €
4	Stundenlohnarbeiten		
4.01	Stundenlohnarbeiten werden anhand von Rapporten berechnet. 15.11.2005 Arbeiten an der Hausrückseite Entfernen von 3 Sträuchern		26,72 €
	Motorsäge 24cm Schwertlänge	0,25 Std	9,72
		0,75 Std	32,39
Titelsumme			26,72 €



**EDV - Systeme
für die grüne Branche**

Pos	Leistung	EP	GP
			Übertrag 23.797,97 €

Titelzusammenfassung

1	Baustelleneinrichtung		250,00 €
2	Wegebau		20.557,56 €
3	Vegetationsarbeiten		2.963,69 €
4	Stundenlohnarbeiten		26,72 €
			Summe Netto 23.797,97 €
			Mehrwertsteuer 16,00 % 3.807,68 €
			<u>Summe Brutto</u> 27.605,65 €

abzgl. Zahlungen	vom	auf Beleg	Brutto	- Mwst.	Netto
Bankeinzahlung	17.11.05	50007	6.000,00	- 827,59	- 5.172,41 €
					Summe Netto nach Abzügen 18.625,56 €
					Mehrwertsteuer 16,00 % 2.980,09 €
					<u>Summe Brutto</u> 21.605,65 €
					Gewährleistung - 1.380,28 €
					Ihr Zahlbetrag 20.225,37 €

Zahlbar innerhalb 18 Tagen rein netto. Innerhalb 9 Tage gewähren wir 2% Skonto.

Skonto	404,51 €
nach Abzug von Skonto:	19.820,86 €

Mit freundlichen Grüßen

Marco Herold
"Ihr Gärtnerkollege und EDV-Partner"

Rechnungsaufstellung	Netto	Mwst.	Brutto
Rechnung 50007 vom 15.11.2005	5.338,95	854,23	6.193,18 €