



2.01	KFT in Wege einbauen		123,000 m²
10008	Baustellenmittellohn	18,45 Std	
20007	Bobcat	8,20 Std	
21011	Rüttelplatte mittel	2,05 Std	
2.02	Natursteinpflasterbelag		123,000 m²
10008	Baustellenmittellohn	188,60 Std	
20101	Radlader	4,10 Std	
2.03	Randeinfassung		157,000 m
01585	Minibagger 2,5 to	7,85 Std	
10008	Baustellenmittellohn	20,93 Std	
10009	Facharbeiter	11,78 Std	
20101	Radlader	10,47 Std	
3.01	Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern		175,000 m²
10008	Baustellenmittellohn	5,83 Std	
21061	Fräse	5,83 Std	
3.02	Vegetationsfläche planieren		175,000 m²
10008	Baustellenmittellohn	11,67 Std	
20007	Bobcat	5,83 Std	
3.03	Vegetationsschicht lockern		175,000 m²
10008	Baustellenmittellohn	11,67 Std	
21061	Fräse	5,83 Std	
3.04	Feinplanum der Vegetationsfläche herstellen		175,000 m²
10008	Baustellenmittellohn	8,75 Std	
3.05	Ansaat von Gebrauchsrasen		134,500 m²
10008	Baustellenmittellohn	2,24 Std	
3.06	Pflanzgruben ausheben		5,000 Stück
10008	Baustellenmittellohn	0,58 Std	
20005	Minibagger	0,33 Std	
20101	Radlader	0,25 Std	
3.07	Pflanzenverankerung für Hochstämme		5,000 Stück
10008	Baustellenmittellohn	1,67 Std	
01585	Minibagger 2,5 to	7,85	
10008	Baustellenmittellohn	270,39	
10009	Facharbeiter	11,78	
20005	Minibagger	0,33	
20007	Bobcat	14,03	
20101	Radlader	14,82	
21011	Rüttelplatte mittel	2,05	
21061	Fräse	11,67	